

VOORWAARDEN UITVOERING EN KWALITEITSWAARBORGING

Energieweg 4-6
8071 DA Nunspeet

T 0341 - 25 74 79
F 0341 - 25 72 74
info@ecgmontage.nl
www.ecgmontage.nl

Rabobank 31.77.07.086
BTW NL 8131.21.127.B01
KvK 08063211



Bij de prijscalculatie is ECG Montage B.V. ervan uitgegaan dat door de opdrachtgever aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan teneinde een kwalitatief eindproduct te garanderen tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.

Algemeen:

Transport:

Door u wordt kosteloos een verticaal transportmiddel ter beschikking gesteld, tenzij in de opdracht anders is overeengekomen. Dit transportmiddel moet over voldoende capaciteit en afmetingen. Per project verschillen de eisen die hieraan gesteld worden. Voorafgaand aan de start van het werk dient dit in overleg afgestemd te worden.

Indien dit (verticale) transportmiddel niet beschikbaar is of te weinig capaciteit heeft en wij het zelf niet tijdig hebben kunnen verzorgen, worden stagnatiekosten bij u in rekening gebracht evenals extra gemaakte transportkosten.

Ten behoeve van transport via de gevel dient er op de betreffende bouwlaag een gevelopening van minimaal 1.30 m hoog en 1.30 m breed door de opdrachtgever verzorgd te zijn bij aanvang van onze montage.

Er dient tevens voldoende ruimte op de bouwplaats beschikbaar te zijn voor het lossen van ons materiaal door middel van een vrachtwagen met kooi-aap. Wanneer weg afzettingen en vergunningen hiervoor benodigd zijn wordt dit door opdrachtgever verzorgd. Bij een eventuele opsplitsing van transport, door oorzaak of toedoen van derden, worden extra transportkosten bij u in rekening gebracht.

1. Bouwlocatie:

Voor ons montage- en uitvoerend personeel dient er voldoende gratis parkeerruimte ter beschikking gesteld te worden op redelijke afstand van het werk. Indien parkeren alleen tegen betaling mogelijk is, dan worden deze kosten aan u doorberekend, tenzij anders vermeld in onze offerte. Er dient op de werkplek voldoende droge opslagruimte ten behoeve van het materiaal aanwezig te zijn; in overleg met de uitvoering dient de hiervoor beschikbare oppervlakte besproken te worden.

De werkplek dient voldoende verlicht te zijn om tekeningen correct te kunnen lezen en om de werkzaamheden te verrichten. Als u hiertoe voldoende elektrische aansluitingen met voldoende capaciteit beschikbaar stelt of organiseert voldoet dit ook. Voor ons elektrische handgereedschap zijn er ook voldoende elektrische aansluitingen benodigd. Een schone en lege werkvloer wordt door u verzorgd evenals voldoende schone sanitaire voorzieningen en schaftruimte ten behoeve van ons personeel.

Tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden dient het gebouw wind- en waterdicht te zijn en een minimale werktemperatuur van 15 graden te hebben. Gevaarlijke werkplekken, zoals bijvoorbeeld open trapgaten en dergelijke, moeten worden afgeschermd door de opdrachtgever. Een en ander volgens (ARBO) de Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu eisen.

De relatieve vochtigheidsgraad mag gedurende de montage en daarna niet hoger zijn dan 70%.

Uitvoering:

In vloeren, kolommen en wanden moeten door ons bevestigingspunten geboord kunnen worden, minimale diepte 30 mm. Mocht dit om technische redenen niet mogelijk zijn of niet toegestaan, dan verzoeken wij u ons tijdig daarvan op de hoogte te stellen. In dat geval zullen wij moeten verlijmen, hetgeen extra kosten met zich meebrengt, tenzij anders vermeld in onze offerte. Mogelijk heeft het verlijmen ook planning technische aanpassingen tot gevolg, welke dan aan u kenbaar zullen worden gemaakt. Ook als u vloerverwarming of ander leidingwerk aan de vloer- en of wandoppervlakte heeft liggen verzoeken wij u dit vooraf schriftelijk kenbaar te maken

De werkzaamheden dienen ongehinderd, obstakel vrij en zonder onderbreking te kunnen worden uitgevoerd. Indien het werk (buiten de schuld van ECG Montage B.V.) om niet in één aaneengesloten arbeidsgang, ongehinderd of niet op de overeengekomen tijdstippen kan worden uitgevoerd, dan worden de hieruit voortvloeiende kosten bij u in rekening gebracht. Voornoemde kosten bestaan onder meer uit: kosten voor horizontaal en verticaal transport, extra uren door inefficiëntie van de monteurs, extra project begeleiding, wachturen monteurs, extra opslag- en transportkosten materiaal, kosten voor het beschikbaar houden van montagecapaciteit etc.

Er kunnen door ECG Montage BV geen garanties afgegeven worden dat opgetreden vertraging zondermeer kan worden opgevangen in het tijdsbestek dat hiervoor in eerdere instantie aan ECG Montage BV is afgegeven dan wel is afgesproken. Indien de capaciteit van de montage tussentijds opgeschakeld moet worden om een vastgestelde einddatum te kunnen halen, voortvloeiende uit een opgetreden vertraging, dan zullen de daaraan verbonden kosten als meerwerk bij u in rekening worden gebracht. Verpakkingsmateriaal c.q. restmaterialen worden gecomprimeerd en in daarvoor door u gratis beschikbaar gestelde containers gedeponeerd, tenzij anders vermeld in onze offerte.

2. Inmeten:

ECG Montage BV meet de te leveren prefab onderdelen en/of systeemwanden voor start van de productie in. ECG Montage BV hanteert dat dit eenmalig zal geschieden. Hiervoor moeten alle aangrenzende bouwdeelen (denk aan vloeren, plafonds, gevels, buiten puien en bouwkundige wanden) geheel gereed en afgewerkt zijn. Mochten de maten nog niet te bepalen zijn, dan kunnen de wanden worden geproduceerd aan de hand van theoretische maatvoering (garantiematen). Deze theoretische maatvoering dient in overleg met ECG Montage BV, maar op verantwoording van de opdrachtgever opgegeven te worden. Mochten de maten tijdens de uitvoering afwijken van de aan ECG Montage BV verstrekte maten c.q. opgegeven garantiematen, dan worden de verschillen met u verrekend. ECG Montage BV zal tevens de opdrachtgever informeren over eventuele daaraan verbonden of voortvloeiende consequenties.

Mocht de opdrachtgever deze verantwoording niet willen dragen, dan kan in overeenstemming met ons een moment bepaald worden wanneer wel ingemeten kan worden; dit kan wel impliceren dat de eerder overeengekomen start- en einddatum niet meer haalbaar is en daardoor niet meer gegarandeerd kan worden.

Werkzaamheden die niet op tekening en in onze offerte vermeld zijn (zoals kolomafwerking, sparingen, opstaande kanten, geveelaansluitingen en dergelijke) worden als meerwerk aan u doorberekend. Dit geldt ook voor kosten die voortkomen door het afwijken van deze voorwaarden of anderszins. Meerwerkopdrachten dienen schriftelijk en voorafgaand aan de uitvoering hiervan verstrekt te worden en zullen zonder officiële goedkeuring niet worden uitgevoerd.

De wandsystemen kunnen tot een bepaalde hoogte maatafwijkingen ondervangen, dit is type afhankelijk. De gestelde vloerklasse conform bestek kan conflicteren met de geluids- en brandeisen die aan de wanden worden gesteld. De vloer dient daarom over de lengte van de wanden vlak te zijn; tijdens het inmeten zal blijken of dit toereikend is om te kunnen monteren. Bij te grote afwijkingen zal de opdrachtgever aanpassingen dienen te verrichten zodat aan de systeem specifieke eisen kan worden voldaan.

3. **Kwaliteit:**

Stof heeft invloed op de kwaliteit van bepaalde materialen, systeemplafonds en wandsystemen. De samengestelde dubbele wandsystemen dienen in een stofvrije omgeving gemonteerd te worden. ECG Montage BV zal vooraf de locatie keuren en zal mogelijk aanwijzingen aan de opdrachtgever geven om aan een stofvrije omgeving te kunnen voldoen. Deze aanwijzingen volgen voorafgaand aan het definitief kunnen inplannen van de montage.

De wanden moeten op de afgewerkte vloer gemonteerd kunnen worden. Technische voorzieningen of andere zaken die vooraf of tijdens het plaatsen van de wanden aangebracht moeten worden, zullen door ECG Montage BV worden afgestemd op het tijdstip van plaatsing van de wanden.

Vóór aanvang van de montage dienen alle voorzieningen boven het plafond, ten behoeve van technische installaties, geluidsreductie en dergelijke, gereed te zijn. Dit om stofvorming tijdens de montage te voorkomen.

Bestaande plafonds/bandrasters dienen stabiel, en indien noodzakelijk geschoord, opgehangen te zijn. Wanneer een nieuwe systeemwand niet onder een bandrasters wordt geplaatst kunnen wij de geleverde geluidseis en stabiliteit niet garanderen.

4. **Producten:**

ECG Montage BV werkt uitsluitend met streng geselecteerde leveranciers en gekwalificeerde monteurs om een zo hoog mogelijke kwaliteit na te streven. Het kan echter voorkomen dat op eventuele na-leveringen en (breuk- en of transport) schade, bijvoorbeeld bij glas, er langere levertijden kunnen zijn dan gebruikelijk is. Wij verzoeken u om hiermee rekening te houden in het kader van de oplevering naar uw klant.

5. **Oplevering:**

Voordat het werk aan u opgeleverd wordt zal ECG Montage BV een interne inspectie houden of de opdracht is naar behoren is uitgevoerd. Eventuele restpunten worden aansluitend verholpen. Vervolgens zal met u gezamenlijk een vooroplevering plaats vinden waarbij door ons een opleverdocument zal worden opgesteld op basis van onze hooftopdracht. Wij streven erna eventuele schades, manco's, gebreken en restpunten binnen een termijn van 14 dagen (afhankelijk van levertijden) af te handelen. Het werk is dan vervolgens aan u opgeleverd. Schades ontstaan na de gezamenlijke rondgang kunnen wij uiteraard herstellen maar zijn voor uw risico en rekening. Na definitieve afhandeling van de opleverpunten vragen wij u ons opleverdocument voor akkoord te ondertekenen. Indien een werk gefaseerd wordt uitgevoerd zal ECG Montage BV elk fase separaat aan u opleveren.

In overleg met u bepalen welke punten als opleverpunten worden aangemerkt en welke punten additioneel zijn ten opzichte van onze werkzaamheden. Diefstal van materiaal, krassen of beschadigingen die tijdens het werk ontstaan, zullen aan u worden gemeld onder opgaaf van de oorzaak. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor diefstal, beschadigingen of krassen buiten de schuld van ECG Montage BV om. Herstellingen daarvan zullen als meerwerk bij u in rekening worden gebracht.

6. **Planning:**

ECG Montage BV hanteert een doorlooptijd van 8 werkweken ná de schriftelijk aan ons verstrekte opdracht tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen. Nadat het werk door de werkvoorbereiding is uitgewerkt vragen wij u het tekenwerk voor een definitief akkoord te ondertekenen of dit specifiek schriftelijk (per te bevestigen. Na het verwerken van de bestelling hanteert ECG Montage BV een productietijd van 24 werkdagen betreffende systeemwanden en overige prefab materialen. Daarna zal met de montage gestart kunnen worden.

Er kunnen echter omstandigheden zijn die ertoe leiden dat de doorlooptijd langer wordt, zoals de omvang van het project, planwijzigingen ten opzichte van onze calculatietekeningen, brandwerende beglazingen, speciale deuren, specials, gewijzigde uitgangspunten en dergelijke. ECG Montage BV behoudt zich het recht voor om, mits daarvan tijdig aan u melding wordt gemaakt, in goed overleg met u de doorlooptijd te wijzigen. Een wijziging van de doorlooptijd is zónder voorafgaand overleg met ECG Montage BV niet mogelijk. Wij attenderen u er op dat ook de productiecapaciteit van onze leveranciers van invloed kan zijn op de doorlooptijd.

Indien buiten de schuld van ECG Montage BV om de geplande start van de montage of van een fase verschuift, dan zullen de daaraan verbonden kosten, zoals voor het openbreken van montagecontracten, tijdelijke opslag, transport en dergelijke, per incident bekeken worden en indien nodig aan u worden doorberekend. Het is doorgaans mogelijk om in overleg met ons de start van de montage één werkweek op te schuiven zonder dat daaraan kosten verbonden zijn, mits dit ten minste 3 werkweken van tevoren schriftelijk aan ECG Montage BV is doorgegeven. In sommige gevallen is het mogelijk om de montage voor een langere duur op te schuiven, echter dit is afhankelijk van de gelijktijdigheid met andere projecten van ECG Montage BV en de beschikbaarheid van monteurs op dat moment. Door een wijziging van de geplande start van de montage kan het voorkomen dat wij een gecontracteerde montageploeg niet meer kunnen inzetten, dat wij extra kosten moeten maken en/of de montageplanning dientengevolge moeten aanpassen. Eventueel daaraan verbonden kosten en/of kosten voor de eventuele inzet van extra monteurs of montageploegen zullen aan u worden doorberekend voor een basistarief van € 47,50 per uur.